

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка поканата за участие в пазарни консултации по смисъла на чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01**” Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове” приложено изпращаме ценова оферта за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

Приложение:

1. Остойностено КСС – Приложение № 1.

**PROBUILDERS**

С УВАЖЕНИЕ: .....

/ИМЕН: Г. ГИЧЕВ /

**PROBUILDERS** Ltd.

Комплекс Цариградски бл.282 секция А, Офис 1, Дружба 2, София 1582

Тел. 02 483 62 03 ; Факс 02 483 62 05 ; Моб. +359887 606 959; e-mail : probuilders.g@abv.bg

### Приложение № 1

обект: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "Персонализирана иновативна медицина ПЕРИМЕД" проект № BG05M20P001-1.002-C01, ПРИСТРОЙКА на ВХОДНО ФОАЙЕ и АСАНСЬОР на СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА на ПУ "Паисий Хилендарски" на ул. "Костаки Пеев" №21, град Пловдив

#### КОЛИЧЕСТВЕНАСМЕТКА

№	Наименование на работите	мярка	Кол.	Ед. Цена	Обща стойност
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ВОДОПРОВОД</b>					
1	Доставка и полагане на поцинковани тръби 2" включ. фасонни части	м'	3,00	25	75.00
2	Доставка и полагане на ре-hd тръби ф 63	м'	15,00	9	135.00
3	Доставка имонтаж наТре-hd 63/63/63	бр.	1,00	5	5.00
4	Доставка имонтаж наКре-hd 63/90гр.	бр.	7,00	5	35.00
5	Доставка имонтаж наПр 63/2"	бр.	5,00	5	25.00
6	Обсадна гофрирана тръба ф100	м'	7,00	5	35.00
7	Изпробване на водопроводна инсталация на напор	м'	32,00	3.7	118.40
8	Дезинфекция водопровод до ф50	м'	32,00	7.35	235.20
9	Пожарен кран 2" доставка и монтаж	бр.	1,00	100	100.00
10	Спирателни кранове 2" доставка и монтаж	бр.	1,00	20	20.00
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	Доставка и полагане на PVC тръби ф160 4.7 мм стена	м'	33,00	41	1 353.00
2	Доставка и полагане на PVC тръби ф1104.7 мм стена	м'	42,00	21	882.00
3	Доставка и полагане на PVC 50включ. фасонни части	м'	8,00	10.95	87.60
4	Доставка и полагане на PVC тръби ф200	м'	15,00	46.5	697.50
5	Доставка и монтаж на воронки за плосък покрив ф 100	бр.	4,00	62	248.00
6	Доставка и монтаж на воронки за плосък покрив ф 50	бр.	3,00	50	150.00
7	Укрепители за канални вертикали	бр.	16,00	6	96.00
8	Доставка и монтаж на ревизионни шахти РЕ ф 630	бр.	2,00	650	1 300.00
9	Доставка и монтаж на ревизионни шахти РЕ ф 1000	бр.	1,00	850	850.00
10	Тесен изкоп с ширина до 1.20 м неукрепен	м3	36,00	5.4	194.40
11	Засипване на тесен изкоп	м3	36,00	3	108.00
12	Уплътняване земни маси с ръчна тр-ка на пластове през 20 см.	м3	36,00	3	108.00
					<b>6 858.10</b>

#### КОЛИЧЕСТВЕНАСМЕТКА част АРХИТЕКТУРНА

№ по ред	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Общо количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
1.	Тухлена зидария с деб.25см.от кухи тухли на вароцим.р-р.	куб.м.	24.70	171,00	4 223.70



2.	Щурцове над врати и прозорци,включително и допълване на отвори от „итонг” с деб.25 см.	куб.м.	0.85	171,00	145.35
3.	Демонтаж на съществуващи PVC прозорци кота +0.08 – 1.20 / 1.31 1.03/ 1.17 кота +2.82 – 1.45 / 1.42 кота +5.54 – 1.49 / 2.10 кота +8.78 – 1.16 / 1.93 кота +12.36 – 1.18 / 1.41	бр.	1 1 1 1 1 1	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	5 5 5 5 5 5
4.	Демонтаж на същ.подпрозоречни парапети –зидария с деб.66 см./включени външна и вътрешна мазилки/и вис.0.90,0.75 и 0.80м.	куб.м.	2.32	20	46.40
5.	Оформяне на нов отвор с размери 1.10/2.10м.в съществуваща фасадна тухлена зидария на кота +8.78,съгласно Конструктивно становище	бр.	1	650	650.00
6.	Укрепване –щурцовеот Poroterm 12 см.с дължина 150 см. за нов отвор в същ.тухл. зидария, съгласно Конструктивно становище	бр.	4	35	140.00
7.	Изпълнение на нова тухлена зидария с деб. 25см. за запълване на отвори, след демонтаж на фасадни прозорци	куб.м.	1.30	171	222.30
8.	Доставка и изпълнение на стена послоен монтаж с огнеустойчивост 60 мин.EI60, включително конструкция и подготовка за боядисване с латекс- кота- 1.37.	кв.м.	9.00	25.7	231.30
9.	Доставка и изпълнение на предстенна обшивка с гипсокартон,включителноконструкция и подготовка за боядисване с латекс.	кв.м.	59.00	17.65	1 041.35
11.	Доставка и изпълнение на фасадни стени послоен монтаж по система за фасадни стени,включително конструкция и топлоизолация от мин.вата стена шахта по ос 5	кв.м.	20.50	30.2	619.10
12.	Доставка и изпълнение на стени послоен монтаж,към асансьорна шахта,след монтаж на асансьорните врати,включително конструкция и подготовка за боядисване с латекс.	кв.м.	15.70	30.2	474.14
13.	Тухлена зидария с деб.12 см. за оформяне на покривни надзидове,зидани на циментов разтвор.	кв.м.	6.30	26.5	166.95
14.	Бетонови пояси към тухлени покривни надзидове и пояси за укрепване на тухлена зидария с деб. 12 см.,бетон C 20/25	куб.м.	0.470	125	58.75
15.	Армировка за бетонови пояси 4 х ф 10 /лин.м.	кг.	155.00	1.55	240.25
16.	Кофраж за бетонови пояси	кв.м.	8.00	26.5	212.00
17.	Настилка от плочки от гранитогрес, включително и замазка и хастар .	кв.м.	101.50	43.58	4 423.37
18.	Первази към подова настилка от гранитогрес	лин.м.	82.00	13.3	1 090.60
19	Настилка от гранитогрес с фрактура против подхлъзване по външни площадки,стъпала и рампа,със стоп ленти за стъпала,включително и замазка и хастар под тях обща d 5 см..	кв.м.	33.00	55.58	1 834.14
20.	Доставка и полагане на гранитогрес по контра стъпала и вертикални цокли	кв.м.	6.60	40.58	267.83



21.	Подови лайсни при смяна вида на подова настилка.	лин.м.	6.50	12.25	79.63
22.	Изчукване на същ. мозайка по външна площадка на същ. вход на същ. стълба и почистване до бет. настилка	кв.м.	2.70	8	21.60
23.	Почистване на прагове в същ. сграда на местата на връзката със същ. сграда, след демонтаж на подпрозоречни брестунги и изпълнение на настилка еднаква с настилка на коридора, в преобладаващата част от ламиниран паркет	кв.м.	5.00	10	50.00
24.	Оформяне на деформационна fuga в пода на новата площадка пред асансьора и същ. сграда с готови профили за деформационни fugи с шир. 10 см.	лин.м.	4.40	45	198.00
25.	Оформяне на деформационна fuga в пода на новата площадка пред асансьора и същ. сграда с готови профили за деформационни fugи с шир. 20 см.	лин.м.	1.10	80	88.00
26.	Оформяне на вътрешна деформационна fuga при стени и тавани при връзката на новата площадка пред асансьора и същ. сграда с готови профили за деформационни fugи с шир. 10 см.	лин.м.	22.00	45	990.00
27.	Оформяне на вътрешна деформационна fuga при стени и тавани при връзката на новата площадка пред асансьора и същ. сграда с готови профили за деформационни fugи с шир. 20 см.	лин.м.	5.60	80	448.00
28.	Доставка и изпълнение на стена послоен монтаж с огнеустойчивост 120 мин. EI 120 или итонг или тухла заел табло	кв.м.	1.30	37	48.10
29.	Вътрешна мазилка по ст. бетонови тавани, включително и сатениране и спаднати площи на окачени тавана.	кв.м.	62.00	15	930.00
30.	Доставка и монтаж на растерен окачен таван с растер 60/60, включително и конструкцията.	кв.м.	59.00	19	1 121.00
31.	Вътрешна мазилка по тухлени и ст. бетонови стени, включително и сатениране.	кв.м.	179.00	15	2 685.00
32.	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани бетонови тавани.	кв.м.	62.00	4.95	306.90
33.	Двукратно боядисване с латекс по стени.	кв.м.	277.00	4.95	1 371.15
34.	Доставка и полагане на 1 пл. хидроизолация под подова топлоизолация XPS	кв.м.	60.00	8.5	510.00
35.	Доставка и полагане на подова топлоизолация XPS с d = 5 см. под бетонова настилка и по таван на площадка пред асансьор на кота +0.00.	кв.м.	64.80	11.2	725.76
36.	Доставка и изпълнение на 1 пл. полиетилен над подова топлоизолация XPS	кв.м.	57.40	1	57.40
37.	Перлитобетон за оформяне на наклон към воронки и холкери по ст. бетонови покриви.	куб.м.	7.760	132	1 024.32
38.	1 пл. пароизолация под топлоизолация на бетонови покриви.	кв.м.	80.00	8.5	680.00
39.	Покривна топлоизолация XPS с d 12 см.	кв.м.	69.00	27.5	1 897.50
40.	Доставка и полагане на 1 пл. полиетилен над топлоизолация.	кв.м.	76.50	1	76.50
41.	Цим. замазка с деб. 3 до 4 см. над топлоизолация.	кв.м.	69.00	10	690.00
42.	2 пл. хидроизолация, горния с вградена посипка, включително и по вертикални плоскости над	кв.м.	109.50	19	2 080.50



	топлоизолирани покриви и козирки.				
43.	Обшивка на покривни бордове с шир.35 см.с окомплектовки ,съгласно системата на фасадната облицовка или с прахово боядисани лам. профили в цвят, еднакав с цвета на облицовката.	лин.м.	49.50	12	594.00
44.	Обшивка на покривни бордове с шир.22 см.с окомплектовки ,съгласно системата на фасадната облицовка или с прахово боядисани лам.профили в цвят,еднакав с цвета на облицовката.	лин.м.	15.00	11.8	177.00
45.	Доставка и монтаж на покривни термопанели с d 10 см.с пълнеж от мин.вата –покрив площадка пред асансьор на кота +12.36	кв.м.	5.80	80	464.00
46.	Доставка и монтаж на метален профил UPN 80 за покривни термопанели с d 10 см.с пълнеж от мин.вата – покрив площадка пред асансьор на кота +12.36	лин.м.	6.50	27	175.50
47.	Доставка и монтаж на поли от поц.лам. по покриви и оформяне на деформационни фуги на покрив на кота - 1.37,включително и обшивки бордове	кв.м.	32.00	16	512.00
48.	Доставка и полагане на топлоизолация от мин.вата при деформационни фуги при покриви	куб.м.	0.90	190	171.00
49.	Демонтаж на съществуваща външна водосточна тръба,попадаща в зоната на новата пристройка	лин.м.	16.20	2	32.40
50.	Демонтаж на съществуващ външен олук,попадащ в зоната на новата пристройка.	лин.м.	5.00	2	10.00
51.	Доставка и монтаж на нов вътрешен олук,оформящ деформационната фуга,между покрива на същ.сграда и пристройката за асансьор с ориентираща ширина 40 см.	лин.м.	3.80	18	68.40
52.	Доставка и монтаж на външен олук-покрив асансьорна шахта и покрив същ.сграда.	лин.м.	7.30	18	131.40
53.	Доставка и монтаж на външна водосточна тръба,включително и скоби за укрепване на водосточни тръби - покрив асансьорна шахта,козиркаи покрив същ.сграда.	лин.м.	32.50	20	650.00
54.	Доставка и монтаж на водосборни казанчета.	бр.	3	35	105.00
55.	Доставка и монтаж на гипсофазер по тавани при оформяне на деформационни фуги.	кв.м.	5.10	60	306.00
56.	Доставка и монтаж на фасадна ал.витрина с вградена двукрила врата от ал.профили с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет,включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял а/1 –с размери 5.17/2,30м. площ -11,89 кв.м	бр.	1	2378	2 378.00
57.	Доставка и монтаж на фасадн ал.прозорец от ал.профили с прекъснат термо мост, остъклен със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял а/2 –с размери 5.17/0.58м. площ - 2,99 кв.м	бр.	1	598	598.00
58.	Доставка и монтаж на фасадна ал.витрина сот ал.профили с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял	бр.	2	2646	5 292.00



	a/3 и a/6 –с размери 3.78/3.50м площ -13,23 кв.м				
59.	Доставка и монтаж на фасадна ал.витрина с вградена еднокрила врата, за достъпна среда от ал.профили с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял а/4 –с размери 3.78/3.50м. площ -13,23 кв.м	бр.	1	2646	2 646.00
60.	Доставка и монтаж на фасадна ал.витрина с вградена двукрила врата от ал.профили с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял, брави антипаник 2бр., а/5 –с размери 2.59/2,82м. площ -7,30 кв.м	бр.	1	1460	1 460.00
61.	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил прозорец от PVC профили с едно отваряемо крило и неотваряема част с н 85 см., остъклен със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял п/1 –с размери 1.00/1,88м. площ -1,88 кв.м	бр.	1	263.2	263.20
62.	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил прозорец от PVC профили с едно отваряемо крило и не отваряема част с н =85 см., остъклен със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял, п/2 –с размери 1.00/2,20м. площ -2,20 кв.м	бр.	8	308	2 464.00
63.	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил прозорец от PVC профили с едно отваряемо крило и не отваряема част с н =85 см., остъклен със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял п/3 –с размери 0.58/2,20м. площ -1,27 кв.м	бр.	4	177.8	711.20
64.	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил прозорец от PVC профили с едно отваряемо крило , остъклен със стъклопакет, включително и остъкляване със стъклопакет. цвят бял п/4 –с размери 0.90/0.75м. площ -0,67 кв.м	бр.	1	93.8	93.80
65.	Доставка и монтаж на фасаден еднокрил метален капак, отваряем на вертикални панти за достъп до пространство под кота +0.00, включително и боядисване, цвят еднакъв с фасадната облицовка. м/1 –с размери 1.00/0.95м. площ -0,95 кв.м	бр.	1	300	300.00
66.	Доставка и монтаж на външен охранителен парапет към рампа за достъпна среда от тръви инокс с н 1.00м. и дължина 5.15м. + 2 x 0.30м.	бр.	2	1287.5	2 575.00
67.	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила остъклена, димоуплътнена, самозатваряща се врата от ал.профили, включително и остъкляване със стъклопакет. в/2 – с размери 1.40/2.30м. площ 3.22 кв.м.	бр.	1	644	644.00
68.	Доставка и монтаж на вътрешна еднокрила гладка метална врата, включително и боядисване. в/1 – с размер 0.90/2.00.	бр.	1	750	750.00
69.	Доставка и монтаж на вътрешна двукрила гладка метална врата, включително и боядисване. в/3 – с размер 1.25/2.60.	бр.	1	950	950.00
70.	Външна гладка мазилка по тухлени покривни бордове.	кв.м.	6.50	12	78.00



71.	Фасадна облицовка с пана от композитни плоскости и вариант с текстолит, включително конструкция и топлоизолация от мин.вата.	кв.м.	180.00	150	27 000.00
72.	Оформяне на страници на фасадни отвори –вертикали и горен хор.ръб с облицовка по съответно избраната система на фасадна облицовка	лин.м.	67.80	65	4 407.00
73.	Оформяне долен хоризонтален ръб на прозоречни отвори –водобран, съгласно избраната фасадна облицовка.	лин.м.	11.20	55	616.00
74.	Фасадна облицовка с шлайфан врачански камък, включително конструкция и топлоизолация от мин.вата.	кв.м.	96.00	300	28 800.00
75.	Оформяне на страници на фасадни отвори –вертикали и горен хор.ръб с облицовка шлайфан врачански камък.	лин.м.	43.00	35	1 505.00
76.	Оформяне долен хоризонтален ръб на прозоречни отвори –водобран с облицовка с шлайфан врачански камък	лин.м.	17.70	35	619.50
77.	Външна минерална мазилка по дъна на стоманобетонени козирки	кв.м.	13.00	15.7	204.10
78.	Доставка и монтаж на готови профили за оформяне на фасадни деформационни фуги за топлоизолирани фасади	лин.м.	32.40	45	1 458.00
80.	Вътрешна вароциментова мазилка за машинно пръскане вътрешни стени с тухлена зидария шахта асансьор	кв.м.	88.00	12	1 056.00
81.	Чембери към тухлени и бетонови надзидове за обшивка бордове.	бр.	132	1.5	198.00
82.	Доставка, монтаж и демонтаж на на фасадно тръбно скеле.	кв.м.	376.00	4.5	1 692.00
					124 352.38

№	Наименование	М яр ка	Кол.	Ед. цена	Обща стойност
	<b>Въртешни електроинсталации асансьор пътнически</b>				
1	Доставка и монтаж NYU 3x1,5 по ПКОМ скоби по стена	м.	30	3.00	90.00
2	Също , но изтегляне в тръба	м.	5	3.00	15.00
3	Доставка и монтаж NYU 3x2,5 по ПКОМ скоби по стена	м.	10	3.50	35.00
4	Също , но в декоративен PVC канал с капак	м.	15	8.00	120.00
5	Доставка и монтаж NYU 5x16,0 - изтегляне в тръба	м.	20	13.42	268.40
6	Доставка и монтаж метален шлаух с PVC покритие ф16	м.	5	2.00	10.00
7	Доставка осв.тяло овално с предп.решетка	бр.	4	55.00	220.00
8	Монтаж на същото по стена	бр.	4	8.00	32.00
9	Доставка и монт. на стена ключ девиаторен открита	бр.	2	6.00	12.00
10	Доставка и монтаж кутия разклонителна	бр.	9	10.00	90.00
11	Доставка и монтаж по бетон контакт открита моноф. шуко -	бр.	2	10.00	20.00



12	Доставка и монтаж на асансьор пътнически , хидравличен , 800KG, 10 лица , 1,6m/sek.,проходен на 180° , 6бр. спирки , 6бр. шахтови врати хидравлично задвижване .	бр.	1	40 000.00	40 000.00
13	Доставка на табло разпределително - по анализ	бр.	1	1 250.00	1 250.00
14	Монтаж на същото на стена	бр.	1	50.00	50.00
15	Доставка на осв.тяло 1x60W,LED SMD	бр.	1	55.00	55.00
16	Н-ва на лампен излаз открита ,с NYU 5x1,5мм2 по телена каб. скара - до 16м.	бр.	5	25.00	125.00
17	Направа на контактен излаз открита ,с NYU3x2,5 в тръба и по кабелна скара ,в едно с тръбата и скобите - до 13м.	бр.	2	20.00	40.00
18	Доставка и изтегляне в тръба или монт. по каб.скара на кабел NYU 5x6,0 mm2	м.	30	6.20	186.00
19	Направа суха разделка до 16.0мм2	бр.	8	3.00	24.00
					42 642.40

**Забележка:** лампени и контактни излази включват всички необходими материали и монтажни работи.

№	Наименование	М я р ка	Кол.	Ед. Цена	Обща стойност
<b>Входно фойе и площадки пред асансьора - Въртешни електроинсталации</b>					
1	Доставка LED SMD осв.тяло 1x45VV 600/600,IP21	бр.	11	50.00	550.00
2	Монтаж на същото на таван	бр.	11	10.00	110.00
3	Доставка лум.тяло 1x11VV с акумулатор-за евакуация-EXIT,IP42	бр.	7	60.00	420.00
4	Монтаж на същото на височина 2.10м.	бр.	7	10.00	70.00
5	Доставка лум.тяло със светодиоде акумулатор- за посока на евакуация,IP42	бр.	7	60.00	420.00
6	Монтаж на същото на височина 2.10м.	бр.	7	10.00	70.00
7	Доставкаосв.тяло дек. аплик 1x4VV ,IP44 (окомпл LED осв.),датчик за движение и сензор за светлина	бр.	4	55.00	220.00
8	Монтаж на същото на таван	бр.	4	10.00	40.00
9	Доставка ключ лихт бутон скрита	бр.	10	6.00	60.00
10	Монтаж на същия на стена	бр.	10	2.00	20.00
11	Доставка на контакт монофазентип шуко скрита, за монтаж на стена	бр.	1	8.00	8.00
12	Монтаж на същия на стена	бр.	1	3.00	3.00
13	Доставка на табло апартаментно - по анализ	бр.	1	100.00	100.00
14	Монтаж на същото на стена	бр.	1	20.00	20.00
15	Направа на лампен излаз скрита ,сNYU 3x1,5мм2- до 8м.под мазилка или тръба	бр.	29	21.00	609.00
16	Направа на контактен излаз открита ,с NYU 3x4,0/3x2,5мм2 под мазилка или тръба в т.ч. ел.отоплители	бр.	6	25.00	150.00
17	Н-ва лабораторни изпитанияна заземление	бр.	1	200.00	200.00



18	Н-ва лабораторни изпитанияопределяне поредност на фази	бр.	1	200.00	200.00
19	Д-ка и изтегл. в тръба или монт.по мет. конструкция на кабел NYU 5x16,0 mm <sup>2</sup> , в т.ч. тръбата	м.	45	13.42	603.90
20	Направа суха разделка до 16.0мм <sup>2</sup>	бр.	8	3.00	24.00
21	Свързване на проводник към съоръжение до 16.0мм <sup>2</sup>	бр.	40	5.00	200.00
22	Н-ва лабораторни изпитанияна вътрешни ел.инсталации - комплект	бр.	1	450.00	450.00
23	Табло ТО-Ф:вход:АП,3P+N 32А-1бр.;АП,3P+N 16А-1бр.;товаров прекъсвач тип "Г"20А,4P-1бр.;АП,3P+N 6А-5бр.;АП,3P+N 10А-1бр.;АП,3P+N 16А-6бр.;	бр.	1	1 000.00	1 000.00
					5 547.90
	<b>Забележка:</b> лампени и контактни излази включват всички необходими материали и монтажни работи.				

№	Наименование	М яр ка	Кол.	Ед. цена	Обща стойност
<b>Въртешни електроинсталации асансьор пътнически</b>					
1	Направа мълниезащитнаинсталация с активен мълниеприемник с изпрева-рващдействие с ДТ=36ms	бр.	1	850.00	850.00
2	Доставак и монтаж на стойка на мълниеприемна мачта с Неф.=6м.	бр.	1	300.00	300.00
3	Доставак и монтаж на специализирана конзолна стойка за мълниеприемна мачта	бр.	1	68.00	68.00
4	Доставак и монтаж (на специализирана конзолна стойка) на мълниеприемна мачта с Неф.=6м. в т.ч. мачтата	бр.	1	1 200.00	1 200.00
5	Н-ва заземление комплект - 2бр.зас.кол 63/63/6-1,5м. и връзка м/у тях през 3м. със зас.поц.шина 40/4мм. в изкоп	бр.	2	75.00	150.00
6	Лабораторни изпитания комплект	бр.	2	450.00	900.00
					3 468.00

### Част "Конструкции"

№	Наименование на работите	ед.м.	Коли- чество	Ед.цена	Стойност
	<b>Земни работи</b>				
1	Масов изкоп с багер от кота терен до -3,55 (h~1,7m.)	м3	265,00	3.50	927.50
2	изкоп с багер за 1 стъпка фундаменти и подл. Бетон (h~0,7m)	м3	45,00	3.50	157.50
3	Ръчен изкоп за оформяне на откоси и дъно ями за стр.конструкции	м3	10,00	21.00	210.00
4	Извозване на излишни. земни маси на депо на 15 км	м3	60,00	4.50	270.00
5	Извозване земни маси за обратен насип в рамките на терена	м3	230,00	2.00	460.00



6	Довозване земни маси за обратен насип, вкл. натоварване	м3	230,00	4.50	1 035.00
7	Обратно засипване със земна маса машинно	м3	210,00	2.00	420.00
8	Обратно засипване със земна маса ръчно	м3	20,00	8.00	160.00
9	Уплътняване обратни насипи от земна маса на пластове по 20 см	м3	230,00	3.50	805.00
10	Обратно засипване с 15см. баластра под армирана бетонова настилка, включително уплътняване	м3	14,03	30.00	420.90
<b>Кофражни работи</b>					
1	Кофраж ст.бетонени стени до кота К=-1.42	м2	415,00	26.50	10 997.50
2	Кофраж ст.бетонени колони	м2	430,00	26.50	11 395.00
3	кофраж за ст.б.рамки, греди и плочи	м2	325,00	26.50	8 612.50
<b>Армировъчни работи</b>					
1	Армировка В500b за армирана бетонова настилка - заварени мрежи 5N8/м2 (20/20 см.) - 2*130 м2	кг	1030,00	1.55	1 596.50
2	Столчета N8 (В500b) за заварени мрежи на арм. бетонова настилка	кг	85,00	1.55	131.75
3	Доставка и монтаж армировка В500b за основи от листN3	кг	6041,00	1.55	9 363.55
4	Доставка и монтаж армировка В235 за стени от листN1	кг	115,00	1.55	178.25
5	Доставка и монтаж заварени мрежи за стени В500b- 5N8/м2 (15/15 см.) - 2*250 м2 от листN2	кг	2650,00	1.60	4 240.00
6	Доставка и монтаж армировка В235 за колони от листN4	кг	2510,00	1.55	3 890.50
7	Доставка и монтаж армировка В500b за колони от листN4	кг	8525,00	1.55	13 213.75
8	Доставка и монтаж армировка В235 за рамки, плочи и греди	кг	1045,00	1.55	1 619.75
9	Доставка и монтаж армировка В500b за рамки, плочи и греди	кг	3885,00	1.55	6 021.75
<b>Бетонени работи</b>					
1	Полиетилен под подложен бетон	м2	75,00	1.50	112.50
2	Подложен бетон клас В12.5(С10/12)	м3	7,50	70.00	525.00
3	Бетон клас В30(С25/30) фундаментарна плоча	м3	18,00	128.00	2 304.00
4	Бетон клас В30(С25/30) първа стъпка ивична основа	м3	27,00	128.00	3 456.00
5	Бетон клас В30(С25/30) стом.бетонени стени до К=-1.42	м3	40,00	128.00	5 120.00
7	Полиетилен под армирана бет.настилка	м2	85,00	1.50	127.50
8	Армирана бетонова настилка с дебелина 14см от бетон клас В30(С25/30)- при технологична зрялост на бетона	м2	85,00	20.00	1 700.00
9	Бетон клас В30(С25/30) стом.бетонени колони	м3	33,00	128.00	4 224.00
10	Бетон клас В30(С25/30) стом.бетонени рамки, греди и плочи	м3	44,00	128.00	5 632.00
<b>Други</b>					



1	Заготовка, доставка и монтаж метална конструкция – профили след доставка и паспорт асансьор	тона	0,65	2 900.00	1 885.00
2	Антикорозионна защита метална конструкция	м2	3,90	5.00	19.50
3	Финишно покритие метална конструкция (блажна боя) - цвят по RAL-двукратно боядисване	м2	7,80	5.00	39.00

<b>Всичко без ДДС :</b>					101 271.20
-------------------------	--	--	--	--	------------

**Забележки :**

- В земните работи не е предвидено изгребване на хумусен слой. При наличието на такъв същия да сесъхрани и оползотвори по подходящ начин.

- Количеството на армировката - по спецификациите на проектант част
- 2 конструкции.

№	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (за всеки етаж от сградата)	мярка	Кол.	Ед. Цена	Обща стойност
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип ABC; x 5 етажа	Бр.	5	60.00	300.00
2	1бр. въгледвокисен пожарогасител 5кг. x 5 етажа	Бр.	5	60.00	300.00
3	1 бр. воден пожарогасител 9литра; x 5 етажа	Бр.	5	60.00	300.00
					900.00

No	Наименование	Мярка	Колич.	Ед. цена	Обща стойност
<b>ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА:</b>					
1	Електрически конвектор с електронен терморегулатор Ne=500W/220V	бр.	1	150.00	150.00
2	Електрически конвектор с електронен терморегулатор Ne=750W/220V	бр.	4	160.00	640.00
3	Електрически конвектор с електронен терморегулатор Ne=1500W/220V	бр.	1	170.00	170.00
4	Електрически конвектор с електронен терморегулатор Ne=2500W/220V	бр.	2	180.00	360.00
					<b>1 320.00</b>

№	Наименование на работите	мярка	Кол.	Ед. Цена	Обща стойност
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>БЛАГОУСТРОЯВАНЕ</b>					
1.	Настилка от тротоарни плочки	кв.м.	63	35.80	2 255.40
2.	Скрити градински бордюри 10/20/50	м.	35	29.00	1 015.00
3.	Площи за озеленяване	кв.м.	60	5.00	300.00
<b>КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА</b>					
1.	Пясък за тротоарни плочки	м3	3,2	32.00	102.40



2.	Вароциментов разтвор	м3	1,9	120.00	228.00
3.	Подложен бетон за бордюри	м3	0,7	105.00	73.50
					3 974.30

	Площадкови кабелни мрежи СрН-20kV	марка	количество	ед.цена	обща стойност
1	Трасиране на каб.линия в равн.терен	км.	0.04	120.00	4.80
2	Направа изкоп 1,3/ 0,4м. до 5 кабела в IV кат.почва със зарив. И трамбоване	м.	40	11.50	460.00
3	Полагане PVC тръба Ф110 дебелостенна "Копофлекс"	м.	10	2.00	20.00
4	Доставка на същата	м.	10	3.20	32.00
5	Направа и постав. на реперни знаци	бр.	2	2.00	4.00
6	Направа подложка за кабел и покриване с PVC лента	м.	40	12.00	480.00
7	Д-ка кабел НН-1кВ NAYY 4x185mm2	м.	100	30.90	3 090.00
8	Изтегляне на същия в тръба	м.	10	4.80	48.00
9	Полагане на същия в изкоп	м.	40	4.80	192.00
					4 330.80

**ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ на  
СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА на ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”  
на ул.”Костаки Пеев“№21,гр.Пловдив.**

**КОЛИЧЕСТВЕНАСМЕТКА  
част АРХИТЕКТУРНА**

№по ред	Наименование на видовете работи	Ед. марка	Общо количество	Ед. цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация EPS с d 10 см сл= 0.035 W/mKс с клас по реакция на реакция на огън E, включително лепило и дюбели	кв.м.	939.90	20.90	19 643.91
2.	Доставка и полагане на шпакловки по фасадни топло изолирани стени със стъклофибърна мрежа	кв.м.	940.00	5.60	5 264.00
3.	Доставка и полагане на топлоизолация по страници отвори по фасадият XPS с d 2см.,клас на реакция на огън E, включително лепило и дюбели	лин.м.	638.50	6.27	4 003.40



4.	Доставка и полагане на шпакловки по фасадни топлоизолирани страници със стъклофибърна мрежа	лин.м.	638.50	1.68	1 072.68
5.	Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с d 10 см.по цокъл-ниска пристройка	кв.м.	2.00	26.10	52.20
6.	Доставка и полагане на шпакловки по фасадни топлоизолирани цокли със стъклофибърна мрежа	кв.м.	2.00	5.60	11.20
7.	Доставка и изпълнение на облицовка от гранитогрес по цокли.	кв.м.	2.00	42.60	85.20
8.	Грундиране преди полагане на минерална мазилка,включително и страници	кв.м.	1050.00	3.20	3 360.00
9.	Доставка и изпълнение на минерална мазилка по топлоизолирани стени	кв.м.	1050.00	12.50	13 125.00
10.	Изчукванесъществуваща компроментирана мазилка по фасади и евентуални корекции Приетото количество е 100% от общата площ	кв.м.	1050.00	2.20	2 310.00
11.	Доставка и изпълнение на рамки от топлоизолация EPS s d 2см. около прозорци с преобладаваща ширина 15 см. вертикални части на четвърти и пети етажи	лин.м.	139.40	5.27	734.64
12.	Доставка и изпълнение на рамки от топлоизолация EPS s d 2см. около прозорци с преобладаваща ширина 19 см.хоризонтална част на четвърти и пети етажи	лин.м.	57.00	5.27	300.39
13.	Доставка и изпълнение на декоративни „п” образни профили от твърда PVC за оформяне на хоризонтални ивици цвят бял, вградени в топлоизолацията на четвърти и пети етажи	лин.м.	91.00	8.90	809.90
14.	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази към съществуващи прозорци от ал. ламарина с прахово боядисване, включително и пола на отстъп на 5 етаж цвят бял.	лин.м.	146.00	20.00	2 920.00
15.	Изчукване и почистване на компрометирани бетонови подпрозоречни корнизи, прието 100% от дължината на съществуващите корнизи, реалното количество ще се определи на място .	лин.м.	142.00	1.20	170.40
16.	Доставка и монтаж на водооткапващи профили по горен ръб прозорци.	лин.м.	139.40	6.27	874.04
17.	Доставка и монтаж на ъглови профили около прозорци	лин.м.	346.60	4.58	1 587.43
	Доставка и монтаж на ъглови профили по външни и вътрешни вертикални ръбове на сградата.	лин.м.	142.60	4.58	653.11
18.	Доставка и монтаж на външен охранителен парапет от иноксиа тръба към съществуващи прозорци с височина на подпрозоречния парапет,мерено отвътре под 85 см.	лин.м.	76.75	10.90	836.58
19.	Демонтаж на външни водосточни тръби,включително и есове	лин.м.	109.80	5.00	549.00



20.	Демонтаж на водосборни казанчета	бр.	7	5.00	35.00
21.	Демонтаж на съществуващи въздуховоди ориентировачна дължина. точен размер от място	лин.м.	23.80	8.00	190.40
22.	Демонтаж на съществуващи външни климатични тела	бр.	21	60.00	1 260.00
23.	Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително скоби и есове	лин.м.	109.80	20.00	2 196.00
24.	Доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	7	35.00	245.00
25.	Монтаж на демонтирани въздуховоди, след изпълнение на топлоизолацията	лин.м.	23.80	10.00	238.00
26.	Монтаж на демонтирани външни климатични тела, след изпълнение на топлоизолацията	бр.	21	120.00	2 520.00
27.	Доставка и полатгане на PVC тръби ф 50 за кондензни води от външни климатични тела	лин.м.	70.00	9.80	686.00
28.	Доставка и боядисване с фасаген на същ. бетонов корниз	кв.м	42.00	7.40	310.80
29.	Доставка и изпълнение на фасаген по съществуващ калкан на пететажна сграда югоизточна фасада, включително и изкърпване на компрометирани участъци на същ. мазилка	кв.м	78.00	7.40	577.20
30	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с височина до 30 м. за фасадна топлоизолация с площ 745.75 кв.м.	кв.м.	892.10	4.50	4 014.45
31.	За топлоизолация с площ 194.20 кв.м. и боядисване с фасаген на калкан по югоизточна фасада с площ 78 кв.м. не може да се използва скеле. Покривите на ниските сгради са дърв. констр. с ламаринена обшивка.			9.95	-
32.	Превоз на отпадъци, количествата ще се доказват на място.			25.00	-
					70 635.91

Срок за изпълнение 240 календарни дни.

**PROBUILDER**

С УВАЖЕНИЕ: .....

/ИЛИН. Г. ГИКЕВ/